

## Bauüberwachung Neubau Bahnübergänge der Südostbayernbahn und Ersatzwegebau

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Auf verschiedenen Strecken der Südostbayernbahn erfolgt die Erneuerung von Bahnübergängen. Die Maßnahme Auflösung Posten 3a umfasst die Beseitigung und den Neubau von je vier Bahnübergängen. Weiterhin erfolgt eine Verbreiterung der kreuzenden Straßen und Feldwege sowie ein Aus- bzw. Neubau von bahnparallelen Wegen und Gemeindestraßen. Bei weiteren drei Bahnübergängen sind Anpassungsmaßnahmen an Gehwegen und Straßen sowie die Erneuerung der technischen Sicherung erforderlich. Es erfolgen der Rückbau von zwei Durchlässen und der Neubau von einem Durchlass. Das Leistungsspektrum der ISB mbH umfasst die Bauüberwachung für die Gewerke Oberbau, Straßenbau, Tiefbau sowie Leit- und Sicherungstechnik sowie die leitende Bauüberwachung. |
| Auftraggeber     | DB RegioNetz Infrastruktur GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leistungsphasen  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Honorarzone      | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Baukosten        | 5,5 Mio. Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| davon            | 0,7 Mio. Euro (Straßenbau)<br>3,0 Mio. Euro (Tiefbau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausführung       | 2012 bis 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Einbau des Geokunststoffes mit Geogitter zur Untergrundstabilisierung



Einbau Durchlassbauwerk am BÜ 4,6